

OZNACZENIA:

1 / 20°C	NR POMIESZCZENIA / TEMPERATURA POMIESZCZENIA
POKÓJ 620 W	NAZWA POMIESZCZENIA / ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA POMIESZCZENIA
1	PROJEKTOWANY PION INSTALACJI C.O.
	INSTALACJA C.O - PRZEWODY ZE STALI WĘGLOWEJ ŁĄCZONE NA ZACISK - ZASILANIE Tz=90°C;
	INSTALACJA C.O - PRZEWODY ZE STALI WĘGLOWEJ ŁĄCZONE NA ZACISK - POWRÓT Tp=65°C;

UWAGI:

1. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI MONTOWAĆ AUTOMATYCZNE ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE;
2. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM 0.3% UMOŻLIWIAJĄCYM ODPOWIETRZENIE I SPUST WODY INSTALACJI C.O.;
3. PRZEJŚCIA PRZEWODÓ PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIE POŻAROWEGO - ZABEZPIECZYĆ STALOWYMI TULEJAMI WYPEŁNIONYMI MASĄ TRWALE PLASTYCZNĄ;
4. PRZEJŚCIA PRZEWODÓ PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE - ZABEZPIECZYĆ STALOWYMI TULEJAMI OCHRONNYMI WYPEŁNIONYMI MASĄ TRWALE PLASTYCZNĄ;

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE **LOKUM** s.c.
ul. PARKOWA 15 / 4U
30-338 Kraków
tel./fax 12 659 15 08
http:// www.lokumsc.pl
e-mail: biuro@lokumsc.pl

TEMAT	**WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA**
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKUM" UL. CHEMICZNA 12 41-200 SOSNOWIEC
LOKALIZACJA	UL. CHEMICZNA 12 / II 41-200 SOSNOWIEC
BRANŻA	**SANITARNA**
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
RYSUNEK:	RZUT PIWNIC

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. SYLWESTER BABCZYŃSKI upr. bud. nr SKL/3451/POWS/11	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. TOMASZ SKOTNICA	

DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
02.2018	01	1:50	**1**